

## SACA LAÇO


QUADRO DE MATERIAIS – SACA LAÇO –		
Quantidade	Unidade	Discriminação
10,00	PQ	POSTE ROLÇO TRATADO D=30CM L=4,50M
14,00	PQ	POSTE ROLÇO TRATADO D=20CM L=2,50M
19,00	PQ	GUÍAS 3,5X15CM TRATADO L=5,40M
52,00	PQ	TABUAS 3,5X30CM TRATADO L=5,40M
6,00	PQ	ROLDANA REFORÇADA PORTÃO BRETE
3,00	PQ	PERFIL CANTONEIRA 1 1/2"X1 1/2" 1/4" L = 2,75M
24,00	PQ	PARAFUSO 1/4"X, 5CM
6,00	PQ	SARAFIO 5X5CM TRATADO D=30CM L=5,40M
20,00	PQ	TELHA DE FIBROCIMENTO 6,0MM 110X244CM
10,00	PQ	CUMEIRA DE FIBROCIMENTO 6,0MM 110X244CM
120,00	PQ	PARAFUSO TELHEIRO 12CM
750,00	PQ	PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE 3"X1/4"

Pre-Mold.	Discriminação
760,00	POSTE ROLÇO TRATADO D=30CM L=4,50M
350,00	POSTE ROLÇO TRATADO D=20CM L=2,50M
19,00	GUÍAS 3,5X15CM TRATADO L=5,40M
52,00	TABUAS 3,5X30CM TRATADO L=5,40M
6,00	ROLDANA REFORÇADA PORTÃO BRETE
3,00	PERFIL CANTONEIRA 1 1/2"X1 1/2" 1/4" L = 2,75M
24,00	PARAFUSO 1/4"X, 5CM
6,00	SARAFIO 5X5CM TRATADO D=30CM L=5,40M
20,00	TELHA DE FIBROCIMENTO 6,0MM 110X244CM
10,00	CUMEIRA DE FIBROCIMENTO 6,0MM 110X244CM
120,00	PARAFUSO TELHEIRO 12CM
750,00	PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTE 3"X1/4"

### QUADRO DE MATERIAIS – RESUMO GERAL

Quantidade	Unidade	Discriminação	Pre-Fabricado
16,00	PQ	POSTE ROLÇO TRATADO D=30CM L=4,50M	630,00
8,00	PQ	ESCORA ROLÇA TRATADO D=15CM L=2,00M	260,00
16,00	PQ	POSTE ROLÇO TRATADO D=30CM L=2,50M	350,00
201,00	PQ	POSTE ROLÇO TRATADO D=20CM L=2,50M	350,00
10,00	PQ	POSTE ROLÇO TRATADO D=30CM L=7,50M	1050,00
374,00	PQ	GUÍAS 3,5X15CM TRATADO L=5,40M	760,00
174,00	PQ	TABUAS 3,5X30CM TRATADO L=5,40M	174,00
160,00	PQ	ROLDANA REFORÇADA PORTÃO BRETE	160,00
12,00	PQ	PERFIL CANTONEIRA 1 1/2"X1 1/2" 1/4" L = 2,75M	12,00
6,00	PQ	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 3 X 1/4	6,00
6.000,00	PQ	PARAFUSO 1/4"X L = 5,0 CM.	48,00
48,00	PQ	SARAFIO 5X5CM TRATADO D=30CM L=5,40M	39,00
39,00	PQ	TELHA DE FIBROCIMENTO 6,0MM 110X244CM	74,00
74,00	PQ	CUMEIRA DE FIBROCIMENTO 6,0MM 110X244CM	20,00
400,00	PQ	PARAFUSO TELHEIRO 12CM	400,00
6,00	PQ	DOBRADIÇA PORTA EXTERNA 3"	6,00
8,00	PQ	PARAFUSO ESTICADORES	8,00
48,00	PQ	PARAFUSO	48,00
4.000,00	M	CORRALHA 3FO BITOLA 4,0MM GALVANIZADA	4.000,00

### ESTRUTURA INICIAL E FINAL DA CERCA CORDALHA



### IDIR DECOL

Engenheiro Civil - CREA RS063.011  
Rua Pe. José Leopoldo Brugnera, 350, Centro  
São Domingos do Sul - RS  
(51) 3349-1130 / (51) 9762.73653

Obra: PISTA DE LAÇO - PARQUE DE EVENTOS - LINHA TERCEIRA - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

Responsável Técnico: Eng. Civil IDIR DECOL CREA RS063.011

Proprietário: P. M. de São Domingos do Sul

### Descrição:

SACA LAÇO; PORTÃO DE POSIÇÃO

Prancha

A5

Escala: Indicada Área: 6,418,31,25 m2 Data: 09 / 05 / 2022