

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL/RS				
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POSSO TUBULAR PROFUNDO				
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL				
LOCAL:		LINHA TERCEIRA - COMUNIDADE DE SÃO GOTARDO - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS, COORDENADAS LAT. -28.564381°				
ITEM	SINAPI/MERCADO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Quant./Total	Unid	Valor Material e mão de obra	Total com BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				11.105,16
1.1	COTAÇÃO	ANUENCIA PRÉVIA PERFURAÇÃO (DRHS)	1,00	Unid	3.000,00	3.722,40
1.2	COTAÇÃO	PLACA DE OBRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1,00	Unid	2.950,00	3.660,36
1.3	COTAÇÃO	DESLOCAMENTO E ASSENTAMENTO DO EQUIPAMENTO	1,00	Unid	3.000,00	3.722,40
2		PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR				32.002,07
2.1	COTAÇÃO	PERFURAÇÃO TUBULAR PROFUNDO DIAMETRO 12"	20,00	m	162,50	3.250,00
2.2	COTAÇÃO	PERFURAÇÃO TUBULAR PROFUNDO DIAMETRO 6"	130,00	m	148,00	19.240,00
2.3	COTAÇÃO	REVESTIMENTO GEOMECANICO 6"	20,00	m	332,50	6.650,00
2.4	COTAÇÃO	CIMENTAÇÃO	1,00	Unid	550,00	682,44
2.5	COTAÇÃO	LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 1 m² E 15 CM DE ESPESSURA	1,00	Unid	400,00	496,32
2.6	COTAÇÃO	TUBO DE MONITORAMENTO DIAMETRO 3/4"	149,00	m	7,55	1.124,95
2.7	COTAÇÃO	ESPAÇO ANULAR 3"	1,00	Unid	450,00	558,36
3		SERVIÇOS FINAIS				12.320,15
3.1	COTAÇÃO	CERCAMENTO 4 m²	1,00	Unid	3.199,20	3.969,57
3.2	COTAÇÃO	ANÁLISE DE ÁGUA	1,00	Unid	2.750,00	3.412,20
3.3	COTAÇÃO	TESTE DE VAZÃO 24 HORAS (PLANILHAS E CÁLCULOS)	1,00	Unid	3.980,00	4.938,38
TOTAL						55.427,39

PLANILHA BDI

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade de federação, inserido no preço

BDI DE 24,08 %		13.346,91
Administração central	6,67%	
Seguro e Garantia	0,74%	
Risco	0,97%	
Despesas Financeiras	1,21%	
Lucro	8,69%	
Tributos (PIS, COFINS, ISS)	5,80%	
TOTAL GERAL	24,08%	13.346,91

São Domingos do Sul, 15 de setembro de 2026

MAURICIO Assinado de forma digital
ZAMPIRON:9 por MAURICIO
4841888004 ZAMPIRON:94841888004
Dados: 2026.09.15
18:42:11 -03'00'

RESPONSÁVEL: Eng. De Minas Mauricio Zampiron
CREA: 203079